



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
Π.Κ.Μ.  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ  
ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

Προϋπολογισμός:

Χρηματοδότηση:

Κωδ. Έργου:

«Συντήρηση και επισκευή  
υφιστάμενου  
οδοστρώματος της Ε.Ο.  
Σερρών – Δράμας από  
Περιφερ. Σερρών έως τα  
όρια του Δ. Ν. Ζίχνης»

500.000,00€

ΚΑΠ 2018 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

2131ΣΕΡ001ΚΑΠ18

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, προτείνεται προϋπολογισμός 500.000,00€ με Φ.Π.Α.. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης στην Εθνική οδό Σερρών – Δράμας, από το ύψος της Περιαστικής Οδού Σερρών (Κόμβος Νοσοκομείου) μέχρι τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης.

Πρόκειται για έργο συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών, που αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση των φθορών του καταστρώματος (καθιζήσεις, λακούβες, «ζυμώματα» ασφαλτοτάπητα, ρωγμές τύπου αλιγάτορα), με χρήση μηχανήματος απόξεσης (φρεζαρίσματος) χωρίς να επέρχεται τροποποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Οι εν λόγω επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή διέλευση των χρηστών του δρόμου. Πριν την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει καθαρισμός των πλευρικών τάφρων απορροής καθώς και των τεχνικών, έτσι ώστε τα νερά της βροχής να αποχετεύονται εύκολα, χωρίς να συσσωρεύονται στο κατάστρωμα του δρόμου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
Σέρρες, 03/08/2018

Δημήτριος Δήμου  
Πολ. Μηχ/κός με Α' β

Σέρρες, 03-08-2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμ. Σ.Ε.

ΤΑΤΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β

### ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ. οικ. 387243(2805)/03-08-2018  
Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών  
Σέρρες, 03/08/2018

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β