



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ: "Άμεσες εργασίες άρσης κινδύνου πλημμύρας σε υδατορέματα της Π.Ε. Σερρών"
ΧΡΗΜΑΤ.: ΠΔΕ 2017
ΚΩΔ.:2017ΕΠ00800001 ΜΙΣ: 02 43

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A / T	ΆΡΘΡΑ ΕΝ. ΤΙΜ.	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟ - ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΟΜΑΔΑ Α: ΞΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια.	1	N.T.ΣΧΕΤ. ΥΔΡ.4.02	ΥΔΡ 6054	m3	300,00	130,00	39.000,00
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	2	ΥΔΡ.3.06.01	ΥΔΡ 6058	m3	50.000,00	0,72	36.000,00
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3	ΥΔΡ.3.06.02	ΥΔΡ 6058	m3	33.000,00	1,38	45.540,00
4	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	4	ΥΔΡ.5.02	ΥΔΡ 6080	m3	45.000,00	0,52	23.400,00
5	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	5	ΥΔΡ.5.03	ΥΔΡ 6066	m3	55.000,00	0,41	22.550,00
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	6	ΥΔΡ 9.10.03	ΥΔΡ 6326	m3	25,00	77,00	1.925,00
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	ΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	m3	105,00	82,00	8.610,00
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	8	ΥΔΡ 9.13	ΥΔΡ 6326	m3	25,00	18,50	462,50
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	9	ΥΔΡ 9.13	ΥΔΡ 6327	m3	105,00	18,50	1.942,50
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	10	B-30.1	ΟΔΟ-2611	kg	6.500,00	1,15	7.475,00
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	11	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	3.900,00	1,15	4.485,00
12	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	12	ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	m2	520,00	8,20	4.264,00
13	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	13	ΟΔΟΑ18.1	ΟΔΟ-1510	m3	25.000,00	2,10	52.500,00
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	14	ΥΔΡ 2.01	ΥΔΡ6071	m3	35.000,00	0,56	19.600,00
Σύνολο Ομάδας Α:								267.754,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
15	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	15	ΟΔΟΒ.65.1.1	ΟΔΟ-2311	kg	4.200,00	2,70	11.340,00
16	Κατασκευή φατνών	16	ΟΔΟ Β.65.2	ΟΔΟ-2312	m2	1.400,00	2,50	3.500,00
17	Πλήρωση φατνών	17	ΟΔΟ Β.65.3	ΟΔΟ-2313	m3	200,00	24,90	4.980,00
18	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tuft 40kn/m	18	ΟΔΟ Β-12.1	ΟΙΚ-7914	m2	500,00	6,70	3.350,00
19	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη"	19	ΟΔΟ Β.64.3	ΟΙΚ-7914	m2	1.500,00	2,30	3.450,00
Σύνολο Ομάδας Β:								26.620,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ :								294.374,00
ΓΕ+ΔΕ 18%:								52.987,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								347.361,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:								52.104,20
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:								399.465,52
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΚ:								3.540,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:								403.005,52
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :								220,29
ΣΥΝΟΛΟ:								403.225,81
Φ.Π.Α. 24%:								96.774,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:								500.000,00

Σέρρες 24/10/2017
Ο Συντάξας

Σέρρες 24/10/2017
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Προϊστάμενος Δ. Π.
α.α.

Ε Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι
Με την με αρ. πρ.: οικ. 445830/4371/23-10-2017 απόφαση
της Υ.Τ.Ε.-Π.Ε. Σερρών
Σέρρες 24/10/2017
Ο Υπ/ντης
α.α.

Φράγγος Μιχαήλ
Αρχ/των Μηχ/κος με Α' β

Τελπιζούδη Φωτεινή
Πολ/κος Μηχ/κος με Α' β

Αναστασιάδης Παναγιώτης
Πολ/κος Μηχ/κος με Α' β

